Abbauanleitung Hüpfburg Feuerwehr Multiplay

Bevor die Hüpfburg abgebaut werden kann muss sie sauber und trocken sein.

Bei schlechtem Wetter ist es dringend zu empfehlen die Hüpfburg garnicht oder falls möglich unter Dach aufzubauen. Falls es doch zu Kontakt mit Regen kommen sollte, muss die Hüpfburg zwingend trocken gewischt und anschließend so lange aufgebaut stehen bleiben, bis alle Nähte und Luftkammern abgetrocknet sind.
Verschmutzungen innerhalb der Hüpfburg sind zwingend vor Abbau zu beseitigen. Wenn nötig muss sie mit Putzlappen und klarem Wasser durchgewischt werden. Es sind keine Reiniger oder Seife zu verwenden.

Sobald sich keine Personen mehr auf der Hüpfburg befinden kann der Netzstecker gezogen werden.

Danach den Schlauch vom Gebläse trennen...

...und im Anschluss die seitlichen Auslassöffnungen öffnen.

Nun Eingang und Rutsche ordentlich nach innen legen und die restliche Luft herausdrücken.

Daraufhin zunächst die eine ...

...und dann die andere Seite der Hüpfburg zur Mitte falten.

Danach die beiden Lagen übereinander legen und durch „darüberrollen“ die restliche Luft aus der Hüpfburg „herausrollen“.

Nun wird die Hüpfburg eng gerollt wobei die restliche Luft aus den immer noch offenen Auslassöffnungen entweichend kann.

Hiernach das gerollte Packet mit der Plane verpacken und den Spannbändern fest verzurren.